2. Adaptación del sistema informático a los requisitos de la Orden FOM/1100/2002

Endesa, como responsable de la constitución de los lotes así como de registrar los resultados de las verificaciones y ejecutar las acciones derivadas de dichos resultados (sustitución de los contadores rechazados o ampliación del plazo de validez), ha puesto en marcha un desarrollo informático específico valorado en más de 200.000 euros que ha de ejecutarse de forma coincidente con las adaptaciones continuas del sistema para adaptarlo a la casuística del mercado liberalizado.

El desarrollo mencionado incluye la implementación de nuevas funcionalidades para gestión de lotes y verificaciones periódicas pero además incluye modificaciones encaminadas a evitar colapsos por la gestión masiva de las sustituciones de contadores unida al elevado número de movimientos de contratación por salidas de clientes al mercado liberalizado. Los suministros afectados por una sustitución de contador quedan inevitablemente retenidos para cualquier movimiento de contratación, incluído el cambio de tarifa regulada a la de acceso.

3. Análisis del impacto de la aplicación de la Orden FOM/1100/2002

Simultáneamente a los desarrollos y acciones específicas mencionadas en los dos puntos anteriores se ha realizado un análisis exhaustivo del impacto de la aplicación de la Orden Ministerial, obteniendo los primeros resultados aproximados sobre la cantidad de lotes de contadores a gestionar, la antigüedad del parque y el coste en que se incurrirá. Respecto a Andalucía los datos provisionales relativos a contadores con 10 o más años de antigüedad que manejamos son los siguientes:

Año de fabricación	Cantidad por propiedad		TOTAL
	Clientes	Distribuidora	
<=1972	43.486	524.367	567.853
1973	2.494	56.228	58.722
1974	3.145	86.041	89.186
1975	2.685	37.590	40.275
Total	51.810	704.226	756.036

	TAMAÑO DE LOS LOTES			
	< 200 contadores	200-10000 contadores	> 10.000 contadores	Total
Nº de lotes	6.563	587	34	7.184
Nº de contadores	93.821	939.993	709.058	1.742.872
Media contad. / lote	14	1.601	20.855	

La constitución definitiva de los lotes está pendiente de información del Centro Español de Metrología en lo relativo a modelos de contadores aprobados y de datos a tomar en campo.

El impacto económico se ha valorado en un coste unitario por contador de 77 euros en el caso en que haya que levantar el contador de su emplazamiento.

93.15% del total

Endesa Distribución Eléctrica, S.L. C/. Príncipe de Vergara, 187 - 28002 MADRID